

# VILKÅR FOR LEVERING MED INDBLÆSNING AF LECA® LETKLINKER

Ved levering af Leca® letklinker med indblæsning/By blowing truck er følgende er gældende:

- Udblæsning på mere end 60m Skal der aftales nærmere med Leca Danmark A/S.
- Lodret udblæsning aftales nærmere med Leca Danmark A/S. Det er muligt at blæse op til 60m lodret.
- For hver 10m slange udover 50m. skal påregnes 10% ekstra tidsforbrug.
- Udblæsningshastighed (ved maksimalt 50m slangelængde) forventes at være ca. 1m<sup>3</sup>/min. op til 40m<sup>3</sup> i timen
- Ved slangelængde fra 60m pålægges altid returkørselsgebyr. (fragtrate -40% rabat) jvf. gældende prisliste.
- For hver 40m<sup>3</sup> indregnes 1 time til levering.
- Dog indregnes for ét helt læs maksimalt 100m<sup>3</sup>, maksimalt 2,5 time. Heri indeholdt opstilling, udblæsning samt nedtagning.
- Ekstra tidsforbrug herudover, afregnes pr. påbegyndt kvarter jvf. gældende prisliste.
- Chaufføren bidrager alene med styring af udblæsnings aggregat på lastbilen. Herudover skal påregnes min. 2 mand til at tilpasse slange samt styre udblæsning.
- Der skal være vandforsyning samt vandslange med alm. hanekobling til rådighed ved udblæsningsstedet.
- Ved tom returkørsel påregnes fragt jf. gældende prisliste (fragtrate – 40% rabat).
- Ved ordre under 20m<sup>3</sup>, opkræves indblæsningsgebyr for minimum 20m<sup>3</sup>.

Overskydende Leca® letklinker tages ikke retur/krediteres ikke. jvf. ISO / kvalitets sikring af produkt. Såfremt chaufføren bliver bedt om at tage det overskydende materiale med, pålægges ordren fragt som ved tom returkørsel (fragtrate -40% rabat)

Forhold på byggepladsen der tilskriver ekstra tid på opgaven (tilkørselsforhold, pauser, mange start/stop, flytning af lastbil, vejr el lign) kan ikke drages Leca Danmark A/S til ansvar.

Forhold der tilskrives fejl på udstyr mm. Der pålægger opgaven ekstra tid reklameres og afklares hurtigst muligt med Leca Danmark A/S.